

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870



TETÁ
ARANDUPY
Sambyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 28 de marzo de 2019

Nota SNC/SG N° 9192 /2019

Señor
Carlos Echeverría, Intendente Municipal
Municipalidad de la ciudad de Luque
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer referencia a la ley 6090/2018 Que declara "Sesquicentenario de la Epopeya Nacional" el lapso comprendido entre 12 de octubre del 2014 y el 22 de junio del 2026 y crea la "Comisión Nacional de Conmemoración de Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 – 1870", y cuyo uno de sus mandatos contempla intervenciones y reparaciones de Monumentos y Sitios Históricos de la Guerra contra la Triple Alianza.

En ese sentido y, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 5621 "De Protección del Patrimonio Cultural", se ha aprobado en reunión ordinaria de la Comisión Nacional, de fecha 19 de marzo pasado, la realización de un Protocolo de Intervención por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), para la Puesta en Valor del Monumento "Las Residentas", ubicado en el municipio de Luque. Los requerimientos para la mencionada puesta en valor se consignan en el documento adjunto que remito a su consideración.

A fin de llevar adelante esta intervención, propongo al señor Intendente, instalar una Mesa de trabajo conjunta entre la Municipalidad de Luque y esta Secretaría de Estado y, de estar usted de acuerdo solicito la designación de un punto focal de la institución a su cargo para participar de dicha instancia de trabajo. Por la SNC he designado al Director General de Gabinete, señor Juan Marcelo Cuenca, para el efecto.

A la espera de un despacho favorable, hago propicia la oportunidad para renovar a usted la seguridad de mi distinguida consideración.



TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

Rubén Capdevila
Ministro – Secretario Ejecutivo

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 3048 LP
Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 8:47
Destino: I4
Firma:
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA
LA ACEPTACIÓN DE LOS SOLICITADO.

Marcel Durta



Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS

CÓMPUTO METRICO

Nº	RUBROS	Un.	Cant.
1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO		
1.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS		
1.1.1	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura.	gl.	1,00
1.1.2	Vallado perimetral.	m2	280,00
1.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra.	gl.	1,00
1.1.4	Cartelería de obra y de seguridad de obra.	gl.	1,00
1.1.5	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1.20 x 0.60 mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	un	1,00
1.2	ANDAMIOS		
1.2.1	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl.	1,00
1.3	LIMPIEZA Y SANITACIÓN		
1.3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida).	gl.	1,00
1.3.2	Eliminación de nido de avispas e insectos.	gl.	1,00
1.4	REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE		
1.4.1	Eliminación de revocos sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas.	gl.	1,00
1.5	ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES		
1.5.1	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl.	1,00
1.5.2	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente.	gl.	1,00
1.6	CONSOLIDACIONES		
1.6.1	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico.	gl.	1,00
1.7	PROTECCIONES		
1.7.1	Pintura similar a existente.	gl.	1,00
2	ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
2.1	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja.	gl.	1,00
2.2	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios.	gl.	1,00
2.3	Provisión y Colocación de proyectores para exterior LED de 100 W con luz de día	un	8,00
2.4	Provisión y Colocación de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	un	8,00
3	TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE		
3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida).	gl.	1,00
3.2	Reconstrucción de porciones de muro de mampostería de ladrillo común con mortero simil existente.	gl.	1,00
3.3	Reintegración de revocos simil existente en muros.	gl.	1,00
3.4	Reparación de piso de baldosas de canto rodado y ajuste de tapacantos metálicos de escalinatas en lugares necesarios.	gl.	1,00
3.5	Apertura de bocas de desagüe pluvial en muretes de borde.	un	1,00
3.6	Limpieza de pisos con hidrolavadora y producto de limpieza adecuado.	m2	1.040,00
3.7	Pintura de tapacantos metálicos de escalinatas de acceso con producto antióxido.	gl.	1,00
3.8	Pintura de muretes similar a existente.	gl.	1,00



PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS

CÓMPUTO METRICO

Nº	RUBROS	Un.	Cant.
1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO		
1.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS		
1.1.1	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura.	gl.	1,00
1.1.2	Vallado perimetral.	m2	280,00
1.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra.	gl.	1,00
1.1.4	Cartelería de obra y de seguridad de obra.	gl.	1,00
1.1.5	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1.20 x 0.60 mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	un	1,00
1.2	ANDAMIOS		
1.2.1	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl.	1,00
1.3	LIMPIEZA Y SANITACIÓN		
1.3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida).	gl.	1,00
1.3.2	Eliminación de nido de avispas e insectos.	gl.	1,00
1.4	REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE		
1.4.1	Eliminación de revoques sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas.	gl.	1,00
1.5	ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES		
1.5.1	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl.	1,00
1.5.2	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente.	gl.	1,00
1.6	CONSOLIDACIONES		
1.6.1	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico.	gl.	1,00
1.7	PROTECCIONES		
1.7.1	Pintura similar a existente.	gl.	1,00
2	ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
2.1	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja.	gl.	1,00
2.2	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios.	gl.	1,00
2.3	Provisión y Colocacion de proyectores para exterior LED de 100 W con luz de día	un	8,00
2.4	Provisión y Colocacion de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	un	8,00
3	TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE		
3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida).	gl.	1,00
3.2	Reconstrucción de porciones de muro de mampostería de ladrillo común con mortero simil existente.	gl.	1,00
3.3	Reintegración de revoques simil existente en muros.	gl.	1,00
3.4	Reparación de piso de baldosas de canto rodado y ajuste de tapacantos metálicos de escalinatas en lugares necesarios.	gl.	1,00
3.5	Apertura de bocas de desagüe pluvial en muretes de borde.	un	1,00
3.6	Limpieza de pisos con hidrolavadora y producto de limpieza adecuado.	m2	1.040,00
3.7	Pintura de tapacantos metálicos de escalinatas de acceso con producto antióxido.	gl.	1,00
3.8	Pintura de muretes similar a existente.	gl.	1,00